

Sorumlu Kiři	Tehlike Avı 1	Malzeme Listesi
DEPREM		
	Dolaplardaki, raflardaki, masalardaki, sehpalardaki eşyaların altına kaydırmaz örtüler yerleřtirilecek.	
	Dolapların üzerindeki tüm yükleri kaldırılacak.	
	Ađır ve yüksek mobilyalar duvara sabitlenecek.	
	Zehirli ve yanıcı maddeler, düşüp kırılmayacak/saçılmayacak yerlerde muhafaza edilecek.	
	Fazla eşyalar ev dışına taşınacak veya ihtiyacı olanlara verilecek.	
	Hafif saksılar, kapalı kanca vidalar ile pencerelerden uzakta bulunan duvara veya tavana tutturulacak.	
	Yangın söndürücüler (ABC tipi) kolayca ulaşılabilir yerlere yerleřtirildi.	
	Gaz/dođalgazın cihazlarla buluřtuđu noktalarda esnek bağlantılar kullanılacak.	
	Bilgisayar ve televizyon gibi elektronik cihazlar, bulunduđu masa/sehpaya ve masa/sehpa da duvara sabitlenecek.	
	Kırılabilir camlı/raflı dolaplar zemine sabitlenecek ve kapakları mandallarla kilitlenecek.	
	Ađır saksılar ve ađır eşyalar zemine veya yere yakın raflara yerleřtirilecek.	
	Ayna ve resim çerçeveleri, duvara kapalı kanca vidalarla sabitlenecek.	
	Odun/kömür sobası, elektrikli ısınma araçları bulunduđu yere sabitlenecek; sobanın etrafı řömine tarzında güvenceye alınacak.	
	Kayabilecek/devrilebilecek ađır eşyalar, kapılardan ve çıkış yollarından uzađa yerleřtirilecek.	
	Dekoratif süslemeler ve abajur gibi küçük eşyalar, çift taraflı bantla veya yapıştıırma macunuyla sabitlenecek.	
	Tavana asılı avizelerin bağlantıları, kilitli askılarla sađırlaştırılacak.	
	Yatakların yanına birer el feneri ve önü kapalı kalın tabanlı terlikler yerleřtirilecek.	
	Yatakların etrafına sadece hafif ve yumuřak objeler asıldı/yerleřtirilecek.	
	Mutfak dolapları güçlü kapak mandallarıyla veya mıknatıslı düzeneklerle kilitlenecek; kapanmayan kapaklar kapanacak şekilde sađırlaştırılacak.	



Sorumlu Kişi	Tehlike Avı 3	Malzeme Listesi
<b>SEL TAŞKIN</b>		
	Toprak seviyesi altında kalan bölümlerin rampa aşağıya olan giriş kısımlarında kum torbası vb. malzemeyle setler oluşturulacak.	
	Su tahliye kanallarını (altyapı/ yağmur giderleri vb.) düzenli olarak temizletilecek.	
	Ana tesisatlar, bodrum kattan zemin üstü kata alınacak ve üst noktalara yerleştirilecek.	
	Bodrum kattaki jeneratör, yükseltilmiş bir döşeme üstüne alınacak ve sabitlenecek.	
	Bodrum ve zemin katlarda su tahliyesi için kanal veya delikler yapılacak, girişleri düzenli olarak temizlenecek.	
<b>YANGIN</b>		
	Baca temizliği, yılda bir kez profesyonel ekiplere yaptırılacak.	
	Davlumbazlar, havalandırmalar ve filtreler düzenli olarak yağdan arındırılacak ve temizlenecek.	
	Son kullanma tarihi yaklaşan yangın söndürme tüpleri, yangın söndürme tatbikatı yaparak boşaltılacak, yenden doluma boş olarak gönderilecek.	
	Yangın battaniyesi alınacak.	
	Balkon ya da evin yakınındaki eşyalar kaldırılacak.	
	Bodrum veya tavan arasındaki yanıcı maddeler çıkarılacak, kapılar kilitlenecek.	
	Elektrikli aletlerin fişleri, kullanılmadığı zamanlar prizden çıkarılacak.	
	Televizyonun üzeri ve etrafı daima açık olacak.	
	Yanıp sönen (göz kırpan) ampüller değiştirilecek.	
	Bozuk olan elektrik kabloları ve elektrik bağlantı düzenekleri değiştirildi, sıkışmış ve ezilmiş kablolar yenilenecek.	
	Duman algılama dedektörleri, yangın uyarıcılar çalışır durumda olduğu kontrol edilecek.	
	Kibrit ve çakmaklar, çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilecek.	